

# 工事費用見積書

## 1. 床工事

### フローリング工事 (Panasonic ウスイータ)

- 施工面積: 67.14m<sup>2</sup>
- 施工費: ¥281,988 (@4,200/m<sup>2</sup>)
- 材料費: ¥805,680 (@12,000/m<sup>2</sup>)
- 備考: 上張り工法、クリアランスあり

### 洗面・トイレ床 (サンゲツ IS-2095)

- 施工面積: 8.64m<sup>2</sup>
- 施工費: ¥47,520 (@5,500/m<sup>2</sup>)
- 材料費: ¥69,120 (@8,000/m<sup>2</sup>)
- 備考: グレー、フロアタイル施工

## 2. 壁・天井工事

### クロス工事 (一般壁・天井)

- 施工面積: 313.38m<sup>2</sup>
- 施工費: ¥313,380 (@1,000/m<sup>2</sup>)
- 材料費: ¥501,408 (@1,600/m<sup>2</sup>)
- 備考: 15% 口ス率含む、サンゲツ一般品

### クロス工事 (アクセント)

- 施工面積: 30.00m<sup>2</sup>
- 施工費: ¥36,000 (@1,200/m<sup>2</sup>)
- 材料費: ¥66,000 (@2,200/m<sup>2</sup>)
- 備考: デザイン施工含む、TH32703等

### リビングタイル (名古屋モザイク PST-U9720)

- 施工面積: 4.80m<sup>2</sup>
- 施工費: ¥40,800 (@8,500/m<sup>2</sup>)
- 材料費: ¥57,600 (@12,000/m<sup>2</sup>)
- 備考: 600×300サイズ

## 3. 建具工事

### ダイノックシート (建具・枠)

- 施工面積: 45.00m<sup>2</sup>
- 施工費: ¥157,500 (@3,500/m<sup>2</sup>)
- 材料費: ¥252,000 (@5,600/m<sup>2</sup>)

- 備考: 玄関ドア、窓枠、収納扉等

### 引き込み戸交換 (Panasonic)

- 数量: 1箇所
- 施工費: ¥35,000
- 材料費: ¥120,000
- 備考: 洋室①

### CLO折れ戸 (Panasonic)

- 数量: 2箇所
- 施工費: ¥70,000 (@35,000/箇所)
- 材料費: ¥170,000 (@85,000/箇所)
- 備考: 洋室①②

## 4. 設備工事

### キッチン関連工事

- 施工費: ¥120,000
- 材料費: ¥180,000
- 備考: レンジフード・コンロ交換、クリーニング

### 照明器具取付

- 施工費: ¥35,000
- 材料費: ¥150,000
- 備考: リビング・各居室シーリング

### 給湯器関連

- 施工費: ¥45,000
- 材料費: ¥35,000
- 備考: 既存流用・調整

## 5. 仕上げ工事

### コーティング打替え

- 施工費: ¥35,000
- 材料費: ¥15,000
- 備考: キッチン周り

### 清掃・養生

- 施工費: ¥50,000
- 材料費: ¥25,000
- 備考: 一式

## 産業廃棄物処理

- 施工費: -
- 材料費: ¥120,000
- 備考: 4トン車想定

## 合計金額

### 施工費合計

¥1,267,188 (税抜)

### 材料費合計

¥2,566,808 (税抜)

### 総額

¥3,833,996 (税抜)

## 注意事項

- 本見積りは図面に基づく概算となります。実際の施工時に数量が変動する可能性があります。
- 材料費は市場価格により変動する可能性があります。
- 開口部（窓・ドア）の面積は壁面積から控除していません。
- 下記項目は別途お見積りとなります：
  - 予期せぬ既存部分の補修
  - 追加の電気配線工事
  - 家具・備品の移動
  - 諸経費（現場管理費、一般管理費）
- 工期は約20日間を想定しています。

作成日：2025年1月11日