



施工指示書

この施工指示書を**施工担当者**に必ず手渡しして下さい！

【重要】遮音フローリングはある程度沈むため、必ず壁際は隙根太処理が必要です。厳守をお願いします。
また複合フローリングでも表面が無垢のため伸縮します。

【施工必須項目】

- ① 施工前に必ず検品をお願いします。施工後の返品、交換、クレーム対応はできません。
- ② 壁際のフローリングは5cmほどカルプの部分をカットして剥がし、同梱の薄ベニヤを隙根太として貼った上で施工のこと。また隙根太はサネの下の部分で終わらないようにしてください。この処理をしないと沈み込みます。
- ③ スラブ等を必ず平滑にしてから施工すること。平滑になっていないと床表面に段差がでることがあります。
- ④ エポキシボンドか直貼り専用ボンドで下地に接着させること（白ボンドは絶対不可）
- ⑤ 水拭きは厳禁です！異常な変色や塗装ムラ、毛羽立ち、反りなどが発生する場合がありますので、お引き渡し前のクリーニング時などは、特にご注意ください。
- ⑥ 貼り合せの際にゴムハンマー等を使用する場合は、木材に傷が付かないように必ず当て木をかましてください。

※こちらの施工指示書は抜粋になります。詳しくはこちらの「無垢材の取扱い説明書」をダウンロードして読みいただきますよう、お願いいたします。

<http://www.muku-flooring.com/sekoujyounochuuipage/muku-flooring-torisetsu.pdf>

■ 商品到着後すぐに商品を確認(検品)して下さい。

お手元に到着した商品が注文した商品と異なる場合や、商品に傷などがあり使用できない場合は返品・交換を致しますが、**商品の施工後、加工後の返品、交換、クレーム対応などは出来ませんのでご注意ください。**
(施主支給の場合は購入者であるお施主様の検品になりますのでご注意ください。)

- ・ご注文頂いた商品、数量に間違いはないか。・塗装状態やサイズに間違いはないか。
- ・配送中に商品が欠損、汚損していないか。虫などの混入がないか。・その他、不良品などでないか。

※配送時の汚損・破損は、商品受領後、すぐにドライバーに汚損・破損がある旨をお伝えください。受取日から2日以上経った商品の汚損・破損連絡は配送会社は受け付けてくれません。

■ 施工前に確認して下さい。

- ・無垢材の性質上、膨張・収縮を防ぐために開封した状態で3日以上放置して十分施工現場環境に無垢材を馴染ませて下さい

■ 下地処理に関して

- 下地がきっちり平滑になっていないと、床材の表面に小さな段差が出ますので下地はきっちりと平滑にしてください。(不陸がある場合はセルフレベルング材を使用してください。)
- モルタル、セルフレベルングともに養生期間を十分に(2ヶ月以上推奨)とり、下地の含水率を15%以下まで必ず落としてください。

■ 防湿対策について

新築新築RC、軽量鉄骨等のモルタルはかなりの湿気が含まれており事故の発生確率が高いです。必ず、養生期間を十分取り(2ヶ月以上推奨)下地の含水率を15%以下に落としてから施工をお願いします。

簡単な目安はポリエチレンのシートをスラブに敷き、1日経って黒ずんだり水滴が付かなければOKです。

■ 貼り合せ・施工について

※無垢材は自然木のため、必ず色違いがあります。仮並べをして頂き、色のバランスを考慮した施工をして下さい。

■ 接着剤に関して

木工用の水性ボンド（白ボンド）は絶対に使用しないで下さい。

無垢材が接着剤の水分を吸って大きく反ります。接着剤は2液性エポキシボンド（コニシ E 350R 等）、もしくは1液直貼り用ウレタンボンド（コニシ KU928R 等）を使用して下さい。

尚、接着剤を塗布する際、接着剤がサネ部分に入り込まないように注意して下さい。サネ部分までボンドが入ると隣のフローリングと一体化したような状態になり、大きな隙や突き上げの原因になります。

■ 壁際のクリアランスについて

壁際は必ず、3～5mm 程度の隙間を空けて施工し、巾木、もしくはエキスパンションゴム等で隠して下さい。ホールなど広い場所での施工は更に隙間が必要です。その場合は取れるところは出来るだけ隙間を取り、無垢材の伸縮が対応出来るようにして下さい。

■ 養生テープ・養生シートに関して

養生テープを直接貼るとテープの糊が床材に付着し取れなくなったり、テープを剥がすときに木材の表面が割れたり、日焼けの跡も残ったりします。そのため床面には**養生テープは絶対に使用せず**、養生ボードを全面に敷き詰めたり、壁面で養生シートを止めるなどしてください。

■ その他、注意する点

- ・トイレ・脱衣場には使用しないで下さい。湿気がこもりやすいため、反り等の問題が発生しやすくなります。
- ・床上に重量物（ピアノなど）を置く場合は必ず補強工事を行って下さい。
- ・無垢材はまれに目割れ等が発生する場合があります。また小さな床鳴りがする場合があります。これらは無垢材の特性となります。
- ・無垢材は工場での高温での乾燥時にほぼ虫は死滅しますが、その後の過程で稀にヒラタキクイ虫等が付着する場合があります。虫の被害が発生した場合は、問題解決に善処させていただきますが、自然素材の木材で虫害を完全排除するのは困難なことをご理解の上、ご購入ください。

■ 商品の返品につきまして

・商品の返品は商品到着後、7日以内に限ります。なお送料はお客様負担となります。下記の商品は返品できませんのでご注意ください。

1. 施工後の商品は返品できません。
2. お客様が傷をつけるなどして破損させてしまった商品は返品できません。
3. 梱包ケースが破損している場合は返品できません。
4. 国内別途塗装品や受注生産品は返品できません。

返品する際の梱包は必ず透明な梱包用テープで梱包して発送して下さい。

遮音複合直貼りフローリング施工注意事項

●新築RC等でモルタルの湿気が高い現場の事故発生確率が高いです。

モルタル、セルフレベリングともに養生期間を十分に（2ヶ月以上推奨）とり、下地の含水率を15%以下まで必ず落としてください。スラブの湿気が高いまま施工すると表面の単板が剥がれたり、床が波打ったりすることがあります。簡単な目安はポリエチレンのシートをスラブに敷き、1日経って黒ずんだり水滴が付かなければOKです。

●下地は必ず平滑にすること。平滑になっていないと床表面に小さな段差となって現れます。

●接着材は2液エポキシボンド（コニシ E350R 等）、または直貼り用1液ウレタンボンド（コニシ KU928R 等）にて施工すること。また、施工後は床材の上にバリウエイト等、重しを置いて床材を下地に圧着させること

●無垢材は水拭き厳禁です。水拭きすると白く変色したり、塗装ムラがでたり、反ったりします。

★★重要★★

同梱の際根太用合板を5cmほどにカットした後、床材のカルプを端から5cm剥がし際根太用合板に張り替えた後に施工に入ってください。この作業をしないと床材が沈み込む可能性があります。



床材裏のカルプを端から5cmカットし剥がし、この部分に同梱の際根太用合板をカルプの代わりに接着する！

養生方法についてのお願い！！

養生ボードを全面に貼る、または壁まで養生した後に養生テープを壁面で貼るなどして**養生テープを床材に直接貼らないでください**。特に無塗装品・オイル塗装品は養生テープを直接貼るとテープの糊が床材に付着し取れなくなります。また日焼け防止のためにも壁まで養生をしてください。